

### SKÝRINGAR:

FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA. STÆRÐ OG STAÐSETNING LÓÐA, BYGGINGARREITA OG BÍLASTÆÐA ERU SÝND Á MÆLIBLÖÐUM.

- 1h= HÚS Á EINNI HÆÐ
- G= REIKNUD HÆÐ Á GÖTU, GANGSTÉTT, -STÍG EÐA LÓÐAMÖRKUM
- L= LANDHÆÐ VIÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
- H= HÆÐ Á AÐKOMUGÓLFÍ - SJÁ SKILMÁLA
- Fr= TENGIHÆÐ Á OFANVATNSFRÁRÆSI
- Fs= TENGIHÆÐ Á SKÓLPFRÁRÆSI

BAKRÁRARVATN HITAVEITU SKAL VEITA Í REGNVATNSFRÁRÆSI. NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ERU Ø32 mm PE100, NEMA ANNAD SÉ SYNT Á TEIKNINGU. TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2 m UNDIR YFIRBORDI LANDS.


- NEYSLUVATNSHEIMÆÐ (MED LOKA)
- REGNVATNSFRÁRÆSI
- SKÓLPFRÁRÆSI
- NÚMER LÓÐAR
- NÚMER LÓÐAR
- NÚMER AÐLIGGJANDI LÓÐABLAÐA

SJÁ JAFNFRAMT SKIPULAGSUPPFRÁTT OG SKILMÁLA



Kvarði 1:500

DEILISKIPULAG SAMÞYKKT Í SKIPULAGS- OG BYGGINGARRÁÐI 23.01.2006 OG Í BÆJARSTJÓRN 24.01.2006



## HAFNARFJARÐARBÆR SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ

KLUKKUVELLIR 10-38B og 15-23 HVANNAVELLIR 4  
HÆÐABLAÐ 25,220,7

Teikn.nr.: 413,083

VELLIR 6. ÁFANGI

Mælt: VSB Samþykkt: HS 140

Hannað: VSB M.kv.: 1:500

Teiknað: EJ / ME Dags.: 12.04.2012

Breytt: APRÍL 2012, HÆÐABLAÐ FRÁ VSB DAGS.16.03.06

UPPFÆRT HJÁ SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐI

HAFNARFJARÐAR Blaðst.: A3

### BREYTINGAR:

- Breyting D; 12.04.12 E.J. Klukkuvellir 20-26, fjölgun íbúða úr 4 í 5, húsagerð breytt. Samþykkt af Skipulags- og byggingarfulltrúa 12.01.2012, ólaðist gildi 02.04.2012
- Breyting C; 15.04.09 RS; Stækkaður byggingarreitur og breytt húsagerð fyrir Klukkuvellir 10,12,14,16 og 18. Samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa 19.11.2008.
- Breyting B; 10.05.2007, HKB; Hæð á lóðamörkum við Klukkuvellir 27
- Breyting A; 10.07.06 HKB; Hæð á lóðamörkum við Klukkuvellir 15,17,19,21,23,25 og 27

- Breyting G; 21.01.16 E.J. Sett inn kvöð vegna HS-veitna 1m meðfram lóðamörkum á Klukkuvöllum 28-38B, á móts við hús nr. 34, vegna lagna í jörð og tengikassa. Samp. Helga St. Settar inn viðbótarheimæðar á Klukkuvöllum 20-26B og 28-38B.
- Breyting F; 06.03.15 NE. Lóðirnar Klukkuvellir 28-38 sameinaðar í eina lóð, byggingarreitur og húsagerðum breytt. Samp. af Skipulags- og byggingarfulltrúa 19.02.2015, ólaðist gildi 06.03.2015
- Breyting E; 03.02.14 E.J. Klukkuvellir 23-27, 3ja íbúða raðhúsi R2 breytt í eitt hús með 6 sérþýlum R2a. Samp. af Skipulags- og byggingarráði 17.12.2013, ólaðist gildi 29.01.2014