






- SKÝRINGAR:
-  Steyptur 180 mm úteggur, einangraður með 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni 20mm múrhúðun.
  -  Steyptur 150 mm innveggur
  -  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi/einangrun.
  -  Léttur EI-60 brunavarnarveggur.
  -  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsi eða vikurhláðinn.

**mansard**  
 teiknistofa ehf  
 Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík  
 www.mansard.is - jonhrafni@mansard.is  
 Kt.: 570394-2079

Verkhelti: KLUKKUVELLIR 10-18, HAFNARFIRÐI  
 Efnir: SÉRTEIKNING ARKITEKTS  
 GRUNNMÝND NR. 16 OG 18

Verknúmer: A-11-11-02	Mkv.: 1:50	A1
Teikn. nr.: S-002	Dags.: 15.12.2011	
Hannað: JHH	Teiknað: JHH	

Jón Hrafn Hlöðversson byggingarfræðingur  
 Kt.: 260662-6519 - s: 862-7102  
 Sampykkt: