






SKÝRINGAR:

-  Steyptur 180 mm úteggur, einagraður með 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni 20mm múrhúðun.
-  Steyptur 150 mm innveggur
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsí/einangrun.
-  Léttur EI-60 brunavarnarveggur.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavörðu gífsí eða vikurhlaðinn.

mansard
 teiknistofa ehf
 Suðurlandsbraut 90 - 108 Reykjavík
 www.mansard.is - j@mansard.is
 Kt.: 570394-2079

Verkhelti: KLUKKJUVELLIR 10-18, HAFNARFIRDI
 Eini: SÉRTEIKNING ARKITEKTS
 GRUNNMYND NR. 10-12 OG 14

Verknúmer: A-11-11-02	Mkv.: 1:50	A1
Teikn. nr.: S-001	Dags: 15.12.2011	
Hannað: JHH	Teiknað: JHH	

Jón Hrafn Hildverson byggingafræðingur
 Kt.: 260682-6519 - s: 862-7102
 Sampykkt: