

Magnús B. Þórðarson  
 Magnús B. Þórðarson KT:030879-4149  
 Samtökt / h. Vekjómur etc.  
 Undirtekt samráðgjafar

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
Pípur ø16	× NL	Loftdós f. ljós með neyðarbúnaði	Tafli/tengibox
Pípur í gólfi ø16	✱	LED naturljós	Tafli
Strengur	2200	Hreyfiskynjari hæð 2200	Strengstigi
Flatkapill	□	Ljóssemi	Veggrenna
Snúrur	↓	Jarðbinding	
Sökkuskaut	□	Spennir	
Tengill hæð 200	↗	Pípur fara niður	
Tengill hæð 1100	↖	Pípur fara upp	
Einfaldur rofi 1 dós hæð 1100	→	Loftdós fyrir halogenljós	
Einfaldur rofi 1 dós hæð 800	↔	Loftdós með spennuháfi fyrir halogenljós	
Samrofi hæð 1100	□	Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani	
Krossrofi hæð 1100			Veggdós hæð 1500
Tvöfaldir rofar í einni dós hæð 1100			Hurðanemi öryggiskerfis
Tveir einfaldir rofar hæð 1100			Hnappborð öryggiskerfis hæð 1500
Þrýstidimmar 1x500W hæð 1100			Hreyfiskynjari öryggiskerfis
2x210W þrýstidimmar í einni dós hæð 1100			Hurðanemi
2x500W þrýstidimmar í tveimur dósum hæð 1100			Lagna leið, möguleiki á gardinumfröngu
Þrýstirofi, gefur merki til snertidimma hæð 1100			Hurðopnun
Hnappur hæð 1100			Reykskynjari
Rofi og tengill í tveim dósum hæð 1100			Hreyfiskynjari öryggiskerfis
Loftdós fyrir ljós			Gasskynjari öryggiskerfis
Veggdós fyrir ljós hæð 1800			Handboði
Loftdós til tengingar			Bjalla
Veggdós til tengingar hæð 600			Flauta
Gardinumstítor			Gaumljós
Útljós			Pípur fara niður
			Pípur fara upp

### Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hið við hið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bíl á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispenningavarnar skal nota nállun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tekja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Mástraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatnsleið. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll lóka eru téskaren og ber að samræma lagnir að tekjum eftir aðstaðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Dr.	Daga	Þrygging	Dr.	St.	Verkeign

MÞ	BSH	13.02.2012
Yfirlit	Þrygging	Daga
GÖJ	A1	ÁN KVARDA
Talning	Stöðlað	Málsvæði

<b>KLUKKUVELLIR 18</b>
<b>RAFLAGNIR</b>
<b>ALMENNAR SKÝRINGAR</b>
Skil: KV-1000.dwg

2011-01-010
KV18-1000 A
Verk- og lókaáskrá