



Samþykkt þann
 24 NOV 2010
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.n. Hröifur S. Gunnlaugsson

GRUNDUN

Undirstöðjarövegur:
 Undirstöður standa á þjappaðri malarfyllingu: E2 > 100 N/mm² og E2/E1 < 2,5

Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þjöppun verði samræmig við 98% standard proktor.

Mesta álag á grunn, á klöpp: 0,8 MN/m²
 Mesta álag á grunn, á fyllingu: 0,5 MN/m²

STEYPUGÆÐI: C35
 STÁLGAÆÐI: K500

YFIRFARID AF VSB
 dags. 23.11.2010
 Björn Guðafsson

A 22.11.10 Bætt við sniðmerkingu ÖÖJ/BO
 Útg. Dags. Skýring Hannas/Yfirfarid



VERKFRÆDISTOFA

BÚEJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRDUR • KENNIT. 710796-2899
 vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Artun sérhönnuðar Björn Guðafsson Kt. 180550 4889 • bjorn@vsb.is							
Verkefni KOPARHELLA 1 HAFNARFIRÐI							
Verkið Búðarvirki Undirstöður - Steypustöð Grunnmynd							
Hannas	ÖÖJ	Yfirfarid	BG	Kvæði	1:50	/ A1	Síða
Dags.	12.11.2010	Verkefni	10154	Teikning	B2 012	Útgáfa	A