



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Nötarmál Lóðrétt Lörétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með áðregnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÜMMYND VATNSOG FRÆRENNISLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
KRÍUÁS 13 HAFNARFIRÐI RÜMMYND VATNSLAGNA Samþykkt þann			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 2001 17 MAI 2001			
VERK NR. 2056 Byggingafræðingurinn í Hafnarfirði			
TEIKN. NR. 2-06 E.Þ. Sigurbjartur Halldórsson			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

AAH 17/501
 E.Þ.