



HITALAGNIR SKÝRINGAR
 Hitalagnir skulu vera græðrum stölpum með skrúðum tengjalyjum DN 24.0.
 Grænar og alniskum önum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notarar: Fjarlægð
 15-35 mm 2,5 m
 40-60 mm 3,0 m
 Einangra skal leggjast með 20mm Glimoflex höskum.
 Á öllu efna kemur eðrförir efniþakar, stúllar og loftskæfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bdr, og skal þrýstingur standa ömkt. 8 tíma án þessa að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:100

Byggingafræðingur
 Afgreitt þann
 26 JULI 2001
 VG

ARI. 25/701
 [Handwritten signature]

BR.	DAGI.	EDU. BÆTINGA.	SIÐI.
KRIUÁS 15 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:100			
DAGS. MAÍ 2001			
VERK NR. 2052			
TEIKN. NR. 2-06			
HANNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT24114B-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÐJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-230 HAFNARFIRÐI-ÞWI 558-4558			