


RÚMMYND B VATNSLAGNA 1:50



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stólpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál L6ðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hölkum. Kaltavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með stölpappa og einangra með áðregnum einangrunarhölkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

Sampykkt þann
 27 APR. 2001
 Byggingafrúnni P Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
KRÍUÁS 17 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND B VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. APRIL 2001			
VERK NR. 2050			
TEIKN. NR. 2-09			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAR G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			