



**FRÆRENNSLISLAGNIR  
SKÝRINGAR**

Frærennslislagirnir ofan botnplötu skulu vera úr RAU-P.P (polypropýlen), hljóðeinangrandi lagnir. Skeyting lagna skal vera á múffum með bétthringjum. Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í múffustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lórettar lagnir 10\*D Lórettar lagnir 20\*D D=Þvermál lagna. Einangra skal fallþpur með 30 mm steinull og vefja með plastfólíu.

RÚMMYND B FRÆRENNSLIS OG LOFTRÆSTILAGNA 1:50

Samþykkt þann  
27 APR. 2001  
Byggingafulltrúgull í Hafnarfirði  
E.H. Sigurbjartur Halldórsson

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>KRÍUÁS 17 HAFNARFIRÐI</b>			
RÚMMYND B FRÆRENNSLIS OG LOFTRÆSTILAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. APRIL 2001			
VERK NR. 2050			
TEIKN. NR. 2-11			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			