



MELAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einatökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð 6 milli festinga.
 Notandi Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum.
 Á alla öfna komi sjálfvirkir öfniokar, stillitíð og loftskrúfur.
 Lagnir skal brýstiprófa við 6 bær, og skal brýstingur standa omk. 8 tíma án þessa að falla.

RÜMMYND HITALAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
KRÍUÁS 19			
HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. SEPT. 2001			
VERK NR. 2110			
TEIKN. NR. 2-06A			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			