



SKÝRINGAR:

Brúnasamstæðuskil E190/RE190

Brúnahöfufun E160/RE160

Kringum eldvarnarhurðir inn í stofur og í brúnahöfandi veggjum verður gler sem skal vera E30.

Gler í E190 veggjum í herbergi gangavarda við 4D og 12D skal vera EW30

Burðarvirki hússins skal vera R60.

Vegg- og loftklæðningar innanhúss verða í flokki 1. Útvæggir verða sjónsteypuveggir eða einangraðir að utan og klæddir með álklaðningu.

Vatnsúðakerfi verður í allri byggingunni nema kjallara.

Brúnaviðvörðunarkerfi verður í byggingunni skv. reglugerð BR og ÍST EN 54. Stjórnstöð brúnaviðvörðunarkerfisins verður staðsett í aðstöðu húsvardar á 1. hæð. Hermir með upplýsingaskjá sem sýnir sömu upplýsingar og stjórnstöð brúnaviðvörðunarkerfisins verður staðsettur við aðalinnangang skólans.

Skynjarar verða í inn- og útblæstri lofstokka. Við boð frá brúnaviðvörðunarkerfi slökknar á innblásturssamstæðum en útsogskerfi gengur áfram.

Reyklosun úr kjallara verður um björgunarpop við enda lagnaganga. Fyrir ofan allar opnarir í gólfi milli hæða, á þrem stöðum í skólunum, verður komið fyrir reykklugum sem opnast sjálfvirk við boð frá tveim óháðum reykskynjurum. Í neyð verður hægt að handstýra reykklugunum frá inngöngunum í skólann. Reyklosun úr öðrum rýmum verður framkvæmd út um glugga og hurðir.

Brúnaslögur eru staðsettar á brúnavaruppráttunum, en slökkvitæki verða staðsett í samráði við Eldvarnareftirlit Höfuðborgarsvæðisins.

Varðandi aðra þætti brunatæknilegrar hönnunar vísast til meðfylgjandi greinargerðar.

Brúnasamstæða	Kjallari	1. hæð	2. hæð	Samtals
	m ²	m ²	m ²	m ²
BS1		790	440	1230
BS2		1560	1170	2730
BS3		890	450	1440
BS4	815			815

Samþykkt þann
02 JAN. 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

E	03.12.'01	GA		
Pumpur á 1. hæð miðrymi				
D	19.11.'01	GA		
Pumpur á 1. hæð í norður og suður endum				
C	21.08.'01	GA		
Eldvarnartíald í eldhúsi, pumpum breytt				
B	26.03.'01	GA		
Teikning uppfærð				
A	12.07.2000	GA		
Ýmsar breytingar				
ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT
EÖLI BREYTINGAR				
HANNAÐ:	GA	DAGS:	29.05.'00	
TEIKNAD:	SI	KVARÐI:	1:200	
YFIRF.:		VERK NR.:	5138	
SKRÁ:	5138-402	TEIKN.NR.:	402	

Samþykkt þann
02 JAN. 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Brúnamálastofnun
ríkisins
YFIRFARIÐ
- 6 DES. 2001

Sbr. bréf 6. des. 2001
Baldur Friðriksson

GRUNNSKÓLI Í ÁSLANDI
KRIÚÁS 1, HAFNARFIRÐI
Brúnavaruppráttur
1. hæð

FJARHITUN HF
VERKFRÆDISTOFA
BORGARTÚNI 17 - 105 REYKJAVÍK NEIFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
SÍMI 562 8955 - FAK 562 8950 VEF Síða: www.fjarhitun.is
KENNITALA: 700186-1649