



- SKÝRINGAR:**
- ① 1x35W SEMI T5 FRÁ IDMAN MED UPPLJÓSI AD HLUTA. HENGÐUR Í KEDJU MED BETA GRILLU.
  - ② 1x35W SEMI T5 FRÁ IDMAN HENGÐUR UPP MED VINKELFESTINGUM MED BETA GRILLU.
  - ③ 1x58W MED OPALPLASTI IP44
  - ④ 2x28W SEMI T5 FRÁ IDMAN HENGÐUR UPP MED VINKELFESTINGUM MED BETA GRILLU.
  - ④b 2x28W SEMI T5 FRÁ IDMAN MED UPPLJÓSI AD HLUTA. HENGÐUR Í KEDJU MED BETA GRILLU.
  - ⑤ 2x11W PL TRILUX 7402 N/TC.
  - ⑥ 2x18W PL TRILUX 7402 N/TC18.
  - ⑧ 2x24W PL TRILUX 7403 N/2xTCF24.
  - ⑦ 1x36W LAMPI YFIR SPECLA TRILUX 6641/56.
  - ⑦b 1x18W LAMPI YFIR SPEGL TRILUX 6641/18.
  - ⑧ 1x26W FLÖRLAMPI FRÁ GLAMOX GCP22
  - ⑨ 1x75W E27 LAMPI FRÁ GLAMOX GCP22
  - ⑩ LAMPI Í SKRIDJALLARA 1x58W IP67.
  - ⑪ LAMPI IP44 MED ÓPALGLERI 4x18W FRÁ GLAMOX
  - ⑫ 1x300W HAL ÓXO A FRÁ TARGETTI HVTUR.
  - ⑬ KASTARBRAUT 3x18A FRÁ CONCORD MED FJÖRUM TORUS 100 KÖSTURUM.
  - ⑭ 1x58W IP67 FLÖRLAMPI INNI HAF.
  - ⑮ INNFELLDUR FLÖRLAMPI 1x10W IP65
  - ⑮b INNFELLDUR FLÖRLAMPI 1x26W IP65
  - ⑯ FLÖRLAMPAR Á VEGG ÚTI 1x18W IP55
  - ⑰ NEYDARLJÓÐ MED "ÖT" MERKI

BREYTINGAR	ÚTÍ	DAÐS.	BREYTING	HA.	YF.
C2	01.03.00		HAFFALETI + BR. Í LEIÐSL. SVARTINGUM	FB	

VERKJAFI  
LAMPAPLAN  
1.HÆÐ

KVÆÐI 1:50

HAFFALETI	TEKNIÐ	YF. AF	ÚTGAFA
FB	AEJ	FB.	C2

VERKJAFI  
LEIKSKÓLI HAFNARFIRÐI

ÖRÐGÆTTI  
KRÍUÁS 2

STJÓRN  
HAFNARFIRÐI

**Rafhönnun**  
ARMJALA 42 108 REYKJAVÍK Sími 530 8000. Símbref 588 8302

TEKNIÐ NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
45-1-10358	12	13

DAÐS.	VERK NR.
08. 2000	BF3142

Handwritten signature and number: 280949 3459