



Neysluvatnslagnir 1. hæð  
Rör í rör kerfi  
mkv. 1:50

Neysluvatnslagnir 2. hæð  
Rör í rör kerfi  
mkv. 1:50

Stofnlögn frá mælagrind í bílskúr.  
Í lagnir rör í rör kerfis kal nota Pe-  
pex lagnir með súrefnisfríri kápu.  
Stærð lagna skal vera 18\*2,5

NEYSLUKERFI:  
PIPUR SKULU VERA GALVANHÖÐADAR SAMKVÆMT DIN 2440.  
ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPA VERA ÓR PLASTI MED SÚREFNISHINDRANDI  
LAGI T.D. WIRSPÖ PEPEX. DRÁTTARRÖR SKAL VERA ÓR HD-POLYETEN T.D. WIRSPÖ  
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUÐI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÓR AFZINKUNAFRIU  
EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI  
VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVEMLEGA ALLA STÓTA TIL TENGINGAR VÐ TÆKI.  
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEINGINGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLEIÐSTÆKJA.  
STÓTARNIR SKULU FESTAST TRYGGLEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÓT FRÁ ENDANLEIÐUM VEGG.  
ÞETTA SKAL MED STÖTUM ÞANING AD JETTING VERÐI VATNSHELD.  
YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR.  
Á DEILIORINDI Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGJENDA ÞANING AD SJÁ MEGI HVERJU  
SLANGAN TENGST.  
PIPUR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERILLARHÖLKUM OG VAFBAR MED  
PLASTÖÐ EDA SAMSVARANDI FRÁGANG.  
KRANAR FYRIR HEITVATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.  
KERFIÐ SKAL ÞRYSTIREYNT SKV. LEIÐBEINGINGUM FRAMLEIÐANDA.  
ÞAR SEM LAGNIR KOMA AD TEKJUM SKAL KOMA FYRIR STÖKK Í PLOTU 250X250MM

Stofnlögn frá mælagrind að deiliskistu  
neysluvatni í bílskúr skal vera Ø 25  
galv. stál.  
Stofnlögn frá mælagrind að deiliskistu  
hitilagna skal vera Ø 25 stál.

Í lagnir rör í rör kerfis kal nota Pe-  
pex lagnir með súrefnisfríri kápu.  
Stærð lagna skal vera 18\*2,5

ÚTGÁFUFERILL			
NÚMÉR	DAGS	SKÝRNINGAR	UNND.
A	11/12/01	Yfirfar/5aah þreytt	
B	14/02/02	neðri hæð bætt við	
DAGS		SAMRÆMHOÖNNUÐUR	
19.02.02		M. HUNTINGDON-WILLIAMS ARKITEKT KÖPÁLHÖNNUÐUR	

Byggingafráttir/ Hæðarjafnað  
Afgreitt þann  
20 FEB. 2002

**EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON**  
FTFT

LÆKJASMÁRA 98  
200 KÓPAVOGUR  
SÍMI: 554 3917  
FAX: 5644252  
NETFANG: gaja@centrum.is  
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:  
**Kríúás 35**

HEITI TEIKNINGAR:  
**Neysluvatnslagnir  
1. og 2. hæð**

MKV:	DAGS:	VERK NR	
1:50	01-06-01	SB01	
TEIKNAD:	YFIRFARID	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	
DAGSUNDIRSKR:	NAFN HÖNNUÐAR		<b>L05</b>
14.02.02	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR HÖNNUÐAR	ÚTGÁFA		
	B		