



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanó einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sífalappa og einangra með ádreignum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bär, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND B VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
KRÍUÁS 45 HAFNARFIRÐI RÚMMYND B VATNSLAGNA MKV 1:50 DAGS. JÚLÍ 2001 VERK NR. 2059 TEIKN. NR. 2-09 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009 TEIKNAD G.H. FÍRFARID TÆNIPJÓNUSTA SÍURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

Byggingarátt
 Afgreitt
 09 AUG. 2001
 VG

Handwritten signature and date: *Handwritten signature*
 09.7/2001