



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera gr svörtum stálpípum með skrúfuðum tenglatykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notandi: Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex höikum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofntakar, stillitá og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bar, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

RÚMMYND B HITALAGNA 1:50

Byggingafræðingur
 Algrætt Bann
 02 JULI 2001
 VG

A4. 76/601
 Eir

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
KRÍUÁS 45 HAFNARFIRÐI RÚMMYND B HITALAGNA MKV 1:50 DAGS. MAÍ 2001 VERK NR. 2059 TEIKN. NR. 2-07 HANNAÐ. SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIRFARIÐ TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			