





RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67. Notandi: Lörétt Lörétt. 15-32 mm 2,0 m 2,5 m. 40-50 3,0 m 3,5 m. Einangra skal heysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hóikum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanó einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sífalpappa og einangra með ódregnum einangrunarhóikum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma á þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
KRÍUÁS 47			
HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50  Samþykkt þann			
DAGS. MAI 2001 19 SEPT. 2001			
VERK NR. 2052  Byggingatillitnefnið			
TEIKN. NR. 2-06  Fh. Sigurbjartur Flannósson			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT241148-3009			
TEIKN. G.H.			
YFIRFARIÐ 			
TÆKNIJÖNUSTA			
SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf			

