



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvannhöðum stálþöppum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Flöngi milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notarnál L60rétt L60rétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-höikum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanó einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ódregnum einangrunarhöikum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bar, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EGLI BREITINGA	SIGN.
KRÍUÁS 47			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. MAÍ 2001			
VERK NR. 2052			
TEIKN. NR. 2-06A			
MANNAD. SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRFARIR			
TÆKNISJÓNUSTA			
SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI - Sími 555-4255			

Kot...