



TRÉGLUGGAR:
 GLUGGAR SKULU VERA B-GAGNVARDIR UNDIR GEDAERTIRLITI
 NTR, NORDISKE TRERAD OG RANNSÖKNASTOFNUN
 BYGGINGARÍDNADARINS.

LITUR GLUGGA SKAL VERA HVITT OLIUBES

KARMAR SKULU VERA 116 MM Á DÞPT.
 HÁMARKS GÍBEYGJA GLUGGA SKAL VERA MINNA EN U=
 L/300, ÞÓ ALDREI MEIRI EN 8 MM.

GLUGGAR SKULU UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARELUGERDAR
 UM KÖLNUNARTÖLUR, U-GILDI HURÐASÉRÞRQ

1) BREYTT 21.05.2001 TH 19 SEPT. 2002
 OPNANLEGT FAG Í G15

KRÍUÁS 47, HAFNARFIRÐI

FJÖLBÝLISHÚS

GLUGGAFIRLIT-TRÉGLUGGAR KVARDI: 1:20

DAGS.: 27.02.01 STADF. BURDARDÖL

HANNAD:KÁ/JL TEIKNAD: DKK YFIRF:KÁ

ALARK arkitektar sf.

K. A. A. 31