



**HITALAGNIR SKÝRINGAR**

Hitalagnir skulu vera gr avbrtum stálpþpum með skrúfuðum tengislykkjum DIN 2440. Greinar að elræðurn ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint í teikningum. Fjarlægð á milli festinga. Notandi! Fjarlægð 18-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Elnágrind skal lagðir með 20mm Climatlex hölkum. Á alla ofna koma sjó fínir stíðkar, stíllit og loftakrúfur. Lagðir skal brýtarbróa v 6 bbr, og skal brýtingur stönda árk. 8 tíma án þessa að falla.

RÖMMYND HITA OG LOFTRESTITLAGNA 1:50

DR.	DAGS.	ED.	BREITINGA.	SIGN.
<b>KRÍUÁS 5</b>				
<b>HAFNARFIRÐI</b>				
RÖMMYND HITALAG				
MKV.	1:50	Samþykkt þann 01 MARS 2009		
DAGS.	FEB. 2009	Byggingufulltrúi Hafnarfirðis E.Þ. Sigurbjartur Pálsson		
VERK NR.	2055			
TEIKN NR.	2-09			
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSSON KT2-1148-3009			
TEIKNAD	G.H.			
TEIKNAD		Lýft 28.08.09		
TÆKNINGUJÓNUSTA				
SIBURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf				
STUDDUGSTU 11-220 HAFNARFIRÐI - Sími 555-4255				