



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera ör svörtum stélpípum með skrúfudum tengistykkjum DIN 2440. Örnein að einastökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notandi: Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm Glimaflex hólum. Á gila öfna komi sigfærkir öfniakar, stílitá og loftskrúfur. Lagnir skal brýstlörfu við 6 bær, og skal brýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

Samþykkt þann
10 JULI 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SGN.
KRÍUÁS 9 HAFNARFIRÐI RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. FEB. 2002			
VERK NR. 2039			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSSON KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
FRÁRÁÐ			
TEIKNIDJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 565-4255			

HA 24/602
Eh