

# SKÝRINGAR

## FRÆRENNSLISLAGNA UTANHÜSS SKOLPLÖGN

SKOLPLÖGN UTANHÜSS, SKAL VERA PEH-PLASTPIPUR MED SOÐNUM SAMSEYKTUM EDA PVC-PLASTPIPUR MED GÖMMI-ÞETTIHRINGJUM.

FRÁGANGUR OG FYLLING AÐ PÍPUNUM SKAL VERA Í SAMREMI VIÐ ÍSLENSKAN STAÐAL UM FRÁGANG Í JÖRD (SJA ÍST 65).

PÍPUR SKAL LEGGJA ÞANNIG AÐ ÞER HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI MÚFFUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ ÞER SÉU BEINAR MILLI BROTPUNKTA.

### REGNVATNS- OG JARÐVATNSLÖGN

Í REGN- OG JARÐVATNSLÖGN SKAL NOTA GATAÐAR PEH EDA PVC PLASTPIPUR. PÍPUR SKULU EINUNGIS GATAÐAR AÐ OFANVERÐU OG SAMSEYTTI SKULU VERA ÞÉTT.

PÍPUR SKAL LEGGJA Á 150 mm JÖFNUNARLAG ÚR SANDI. AÐ PÍPUNUM OG YFIR SKAL SÍÐAN FYLLA 150 mm AF HARPADRI DRENMÖL MED STEINASTÆRD 7-30 mm.

GÆTA SKAL ÞESS AÐ PÍPUR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI AÐEINS Á MÚFFUM.

PÍPUR SKULU VERA BEINAR MILLI BROTPUNKTA.

### FRÆRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI

SKOLPLÖGN Í GRUNNI SKAL VERA PEH-PLASTPIPUR MED SOÐNUM SAMSEYKTUM, EDA PVC-PLASTPIPUR MED GÖMMI-ÞETTIHRINGJUM.

FRÁGANGUR OG FYLLING AÐ PÍPUNUM SKAL VERA Í SAMREMI VIÐ ÍSLENSKAN STAÐAL UM FRÁGANG Í JÖRD (SJA ÍST 65).

PÍPUR SKAL LEGGJA ÞANNIG AÐ ÞER HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI MÚFFUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ ÞER SÉU BEINAR MILLI BROTPUNKTA.

## FRÆRENNSLISLAGNIR INNHÜSS

LAGNIR INNHÜSS SKULU VERA POLYPROPYLEN PLASTPIPUR MED GÖMMIÞETTIHRINGJUM EDA PEH-PLASTPIPUR MED SOÐNUM SAMSEYKTUM.

NEDST Á FALLPIPUR SKAL SETJA HREINSISTYKKI MED LOKI.

GREININGAR OG PÍPUR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERULLARMOTTUM. PÍPUR UNDIR LOFTUM SKAL EINANGRA MED 40 mm GLERULLARMOTTUM. ÞAR SEM SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR ÞARF AÐ GERA VEGNA HLJÓÐ-EINANGRUNAR SKAL SETJA BLÝKAPU UTAN UM PÍPURNAR. EINANGRUN SKAL VEFJA MED PLASTDÜK.

FESTINGAR SKULU VERA SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

EINNIG VÍSAST TIL FRAMLEIÐANDA HVAD VARDAR ÞENSLU.

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMREMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR.

### NEYSLUVATNSLAGNIR

KALDAVATNSLAGNIR SKULU VERA SINKHÚÐAÐAR STÁLPIPUR MED SKRUFUDUM TENGISTYKKJUM HEITAVATNSLAGNIR SKULU VERA KOPARPIPUR MED SILFURKVEIKTUM SAMSEYKTUM

LÁRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA MED 2,0 m MILLIBILI.

LÖÐRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA Í PLÖTUR OG NÁLÆGT TÖPPUNARSTÖÐUM.

PÍPUR SKULU EINANGRAÐAR MED 15 mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED MJÜKU PLASTI. KALDAVATNSLAGNIR SKAL VEFJA MED PLASTI UNDIR EINANGRUN. ÞAR SEM PÍPUR LIGGJA Í ÚTVEGG, SKAL VERA MINNST 10 mm EINANGRUN UTAN VIÐ PÍPUEINANGRUN.

VATNSLAGNIR SKULU ÞRÝSTIREYNDAR MED KÖLDU VATNI OG 10 kp/cm<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI, SEM SKAL STANDA Í 24 TÍMA.

EFNI OG VINNA SÉ Í SAMREMI VIÐ ÍST 67 (SJA SÉRSTAKLEGA GREIN NR. 5 "ÝMIS ATRÍÐI VARDANDI PÍPULAGNIR").

KALDAVATNSINNTAK.

KALDAVATNSINNTAK SKAL VERA ZINKHÚÐUÐ JÁRNPIPA EDA PLASTPIPA DREGIN Í PEH HLÍÐARRÖR

FYRIR UTAN VEGG KOMI LOKI MED SPINDLI UPP ÚR JÖRD.

### HITALAGNIR

HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR STALPIPUR DIN 2448, TENGÐAR MED SKRUFUDUM TENGISTYKKJUM.

PÍPUR SKULU EINANGRAÐAR MED 15 mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED MJÜKUM PLASTDÜK. ÞAR SEM PÍPUR LIGGJA Í ÚTVEGG SKAL VERA MINNST 10 mm EINANGRUN UTAN VIÐ PÍPUEINANGRUN.

LÁRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA UPP ÞANNIG, AÐ EKKI VERÐI LÖNGRA Á MILLI FESTINGA EN 2,0 m. LÖÐRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA Í PLÖTUR.

OFNAKERFI SKAL ÞRÝSTIREYNA MED KÖLDU VATNI OG 8 kp/cm<sup>2</sup> VATNSÞRÝSTINGI, SEM SKAL STANDA Í 24 TÍMA.

EFNI OG VINNA SÉ Í SAMREMI VIÐ REGLUGERÐIR.

# TÁKN

## FRÆRENNSLISLAGNIR

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNS- OG JARÐVATNSLÖGN
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- EV ELDHÚSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- SV SKOLVASKUR
- SB STURTUBAÐ
- BK BAÐKER
- GN GÖLFNIDURFALL
- NF NIDURFALL AN VATNSLÁSS
- DV ÞVOTTAVÉL
- UPV UPPÞVOTTAVÉL
- F FALLPIPUR
- DN ÞAKNIDURFALL

## NEYSLUVATNSLAGNIR


- KALT VATN SINKHÚÐUÐ STÁLPIPA
- HEITT VATN KOPARPIPA
- KALDUR KRANI
- HEITUR KRANI
- SK SLÖNGUKRANI
- BRS BRUNASLANGA

## HITALAGNIR

- HITALÖGN FRAMRENNSLI
- HITALÖGN BAKRENNSLI

## LOKAR O FL.

- RENNILOKI
- EINSTREYMISLOKI
- TÆMING
- HITAMÆLIR
- ÖRYGGISLOKI 23 NOV 1990



				<b>VERKFRÆÐISTOFA SIGURÐAR THORODDSEN hf.</b> VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR FRV 105 Reykjavík, Armúli 4 Sími: (91) 8 44 99 Fjarriti: 2040 vst ís 600 Akureyri, Glerárgata 36 Sími: (96) 2 25 43 310 Borgarnes, Berugata 12 Sími: (93) 73 17 400 Ísafjörður, Fjarðarstræti 11 Sími: (94) 37 08				<b>BEKJABERG 10 HF</b> HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR SKÝRINGAR						
Teikn.nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Br.	Yf.	Samb.	Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Sambúið	Dagsetning	Veik nr.	Teikn. nr.