



VATNSLÖGN SKYRINGAR:

KALDAVATNSHEIMÆÐ SKAL VERA UR PLASTI OG GENGID FRA HENNI Í SAND. PÍPUR UTANHUSS UR JARNI SKAL BÍKA, VEFJA MED STRIGA OG BÍKA A NY. PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT VATN INNAHUSS SKAL EINANGRA MED 20 mm. GLERULLAR EINANGRUNARHOLKUM EDA ÖDRU JAFNGÖDU EINANGRUNAREFNI OG VEFJA MED SISALPAPPA. SYNILEGAR PÍPUR SKAL AUK ÞESS VEFJA MED GRISJU LIMBERA OG TVÍMALA. PÍPUR Í STEYPTUM GOLFRAUFUM SKAL BÍKA TVÍSVAR EINANGRA MED 20mm. PLASTHOLKUM, GOLFRAUFAR SKAL FYLJA MED BLONDU 1 hl. ASFALT 2hl.FINN SANDUR. PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 10cm. YFIR GOLFLOTU OG EINANGRUN UTANVIÐ PÍPUR SKAL VERA MINNST 4cm. ALLT LAGNAEFNI PÍPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD. NEYSLUVATNSKERFID SKAL ÞRYSTIÞROFA MED 10 kg/cm. ÞRYSTINGI Í A.M.K. 24 KLST. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR UM NEYSLUVATNSLAGNIR. PÍPUR: SVORT STALRÖR

IBUÐ 2. HÆÐ

TAFLA YFIR TOPPUNARSTADI

| TEK                       | HEIT         | FJ | KALDIR KR |           | HEITIR KR |           |
|---------------------------|--------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |              |    | VIÐ 15mm  | SAMT 20mm | VIÐ 15mm  | SAMT 20mm |
| 1                         | VATNSSLEIÐ   | 1  | 1         | 1         |           |           |
| 2                         | HANDELAÐ     | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 3                         | ELDHUSVÆKUR  | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 4                         | STURTA       | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 5                         | ÞVOTTAVEL    | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 6                         | UPPÞVOTTAVEL | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 7                         | SKOLUVÆKUR   | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 8                         | BADKAR       | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 9                         | SLONGUKRANI  | 1  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 10                        | UTIKRAN      |    |           |           |           |           |
| SAMT. EIN                 |              |    |           |           |           |           |
| VIÐD HEIMEDAR 6 32 PL PEH |              |    |           |           |           |           |

14 NOV 1990



LÆKJARBERG 21, HAFNARFIRÐI.

ÁGÚST 1990

VATNSLÖGN GRUNNMYND 2.H

JÓHANNES PÉTURSSON MTFÍ 46221 675107

SIGURÐUR SIGURSSON 666613

*Johannes Petursson*

LA