



OFNALISTI BARIÖ - OFNAR						Vinlokar Danfoss	
Ofn nr.	Gerð	Hæð (cm)	Lengd (cm)	Teng.	Afköst (W) t=40	Gerð	Stillit.
101	DK	60	64	AB	812	FJVR 10	
102	EK	60	129	CD	856	RA-2000	2
103	EK	60	124	AB	856	"	2
104	EK	50	97	CD	550	"	1
*105	BRT	60	120	EF	525	FJVR 10	
106	DK	50	97	AB	1023	RA-2000	1
107	EK	60	194	BC	1283	FJVR 10	
108	EK	60	194	BC	1283	RA-2000	2
109	DK	50	97	CD	1023	RA-2000	1
110	EK	60	113	CD	749	FJVR 10	
111	DK	60	194	AD	2434	FJVR 10	
201	DK	60	162	AD	2028	FJVR10	
202	EK	60	129	CD	856	RA-2000	2
203	EK	60	162	AD	1069	"	2
204	DK	50	145	BC	1534	"	2
205	BRT	60	180	EF	861	FJVR 10	
206	TK3	40	129	CB	1633	RA-2000	3
207	EK	60	81	AB	535	RA-2000	2
208	TK3	40	113	AD	1426	RA-2000	2
209	TK3	40	275	AD	3471	RA-2000	3

* 203 er HANDBLÆGNI 205 er HANDBLÆGNI 210 TK3-22-95-AD-550 FJVR 10

HAFNARFJARDARBEREYÐING
06 JUNI 1995
BYGGINGAFULLTRUINN
ASKILD, ELIÐI
TEIKNING OGILD

LÆKJARBERG 2 HAFNARFIRÐI MKV. 1:50 NR.
GRUNNMYND NEDRI HEDAR HANNAÐ/TEIKN. ÖAP DAGS. ÖG. 91
OFNAKERFI /PG
TÆKNIPJÓNUSTAN SF LAGMÚLA 5 108 REYKJAVÍK
SÍMI 81 38 44 FAX 81 47 40

MARS '95 BREYTING
BR. DAGS. JÚLÍ '94 BREYTING