



LAGNIR Í GRUNNI

Frænnisli frá hitaveitu skal vera úr P.E.H (Polyethylen).
 Aðrar lagnir í grunnu skulu vera úr P.V.C (Polyvinylchlorid).
 Allar lagnir í grunnu séu \varnothing 100 mm.
 Allar lagnir skulu lagðar í vél þjappaðan sand og huldur með minnst 15 cm sandlagi.
 Allar lagnir í grunnu skal leggja með minnst 20% halla. Mesti halli 300%.
 Efni og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla um frænnislagningar.

26 JUN 1992

Þókill Eldri tekið úgilt.

LÆKJARBERG 33 HAFNARFIRÐI	DRES. SEPT 90 MKV: 1:50
LAGNIR Í GRUNNI	2-01
EYJÓLFUR VALGARÐSSON BYGGINGATEKNI FRÆNNISLÖSUN	DEJARKRANUN 2 HAFNARFIRÐI SÍMI 54793