



Ofnaskrá  
Meðalhitastígmunur á ofni og herbergishita dt=40°

| Herbergi   | NR  | Hitatap<br>wött | Hámarks-<br>þykkt<br>mm | Hámarks-<br>hæð<br>mm | Hámarks-<br>lengd<br>mm | stadsetn/stærð<br>stúta í mm | stadsetn.<br>stærð |
|------------|-----|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| Stofa      | 101 | 1150            | 100                     | 720                   | 800                     | A-B                          | 10                 |
| Stofa      | 102 | 3000            | 100                     | 420                   | 2600                    | C-B                          | 10                 |
| Stofa      | 103 | 650             | 100                     | 420                   | 700                     | C-B                          | 10                 |
| Eldhus     | 104 | 1440            | 100                     | 520                   | 1200                    | A-D                          | 10                 |
| Þhvottahus | 105 | 915             | 100                     | 2000                  | 800                     |                              | 10                 |
| WC         | 106 | 253             | 100                     | 620                   | 400                     | A-B                          | 10                 |
| Anddyri    | 107 | 925             | 100                     | 720                   | 800                     | A-B                          | 10                 |
| Herb. 2    | 108 | 1131            | 100                     | 1900                  | 620                     | C-B                          | 10                 |
| Herb. 1    | 109 | 1076            | 100                     | 1900                  | 620                     | C-B                          | 10                 |
| Bad        | 110 | 732             | 100                     | 2000                  | 800                     |                              | 10                 |
| Bilskur    | 111 | 2891            | 100                     | 720                   | 3000                    | C-B                          | 10                 |
| Geymsla    | 112 | 855             | 100                     | 720                   | 1000                    | C-D                          | 10                 |
| Hjonah.    | 113 | 1113            | 100                     | 620                   | 1900                    | A-D                          | 10                 |
| Herb. 3    | 114 | 864             | 100                     | 620                   | 1200                    | A-D                          | 10                 |

Ofnar nr. 105 og 110 skulu vera handklæðaofnar með tengingu á stútum að neðan

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| LÆKJARBERG 34, 220 HAFNARFJÖRÐUR            |  | DAGS:FEB 1991 |
| HITA- OG VATNSLAGNIR, GRUNNMYND             |  |               |
| Gísli Hermannsson, Verkfræðingur (MS), VÍ   |  |               |
| Skúlskeið 16, 220 HAFNARFJÖRÐUR Sími: 52154 |  | Mkv:1:50      |