



FRÁRANGUR DRENNAGNAR PLASTSTRIGA DÚKUR
 MÖL 2-20MM KORNSTÆÐ
 GRÖFUR SANDUR
 DRENNÖR PVC Ø 100

5 FEB 1990
 HAFNARFJÁRDARBERG
 BYGGINGAÞULLTRÚMIN

SKÝRINGAR
 ——— FRÁRENNSLIÐGN
 - - - - - REGNVATNSLIÐGN
 - - - - - REGN OG DRENVATNSLIÐGN

BR DRUNNUR HL HANDLAUG
 NF NIÐURFALL SF SANDFANG
 BN HAKNIÐURFALL BK DASKAR
 SD STEYPIÐÆÐ YS VATNSALERN
 EY ELDHÚSVASKUR UY UPPVOTTAVÉL
 WY HOTTAVÉL

HÆÐARKÓTAR ERU Í M OG MIÐAST VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF. HÆÐIR ERU GEFNAR UPP Í DOTN Á RÖRUM. MÁLSETNING ER Í CM. MÁLSETNING LAGNA ER Í MM. GANGA SKAL FRÁ NIÐURFÖLLUM UM LEIÐ OG ÞRÖTUR ERU STENPTAR.

LAGNIR SKAL LEGGJA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA. ÞESS SKAL GÆTT AÐ ENGAR LAGNIR KOMIST Í SNERTINGU VIÐ STEINSTEYPTA HUTA HÚSSINS. ALLAR STOFNLAGNIR SKAL EINNAGRA MEÐ STEINULL OG SÍVEFJA MEÐ PLASTI.

TEIKNINGU DREYTT SEPT. 1989	
LÆKJARBERG 5 HAFNARFJÓRÐI	JÓLI 1989
FRÁRENNSLIÐAGNIR	MELIKVÆÐI
TEKNIÞJÓUSTA SVENNS KARLESONAR TFÍ LAJANARHARUNI 2 220 HAFNARFJÓRÐUR 41-54223	TEIKNING L-I

Signature