



BYGGINGARLÝSING

HÚSIÐ ER STEINSTEYPT Á 2 HÆÐUM. HÚSIÐ ER SLÉTTMÚRAD, HRAUNAD OG MED SJÓNSTEYPU MED BORDAÁFERÐ. GLUGGAR OG HURÐA KARMAR ERU ÍSTEYPTIR Á HEFÐBUNDINN HÁTT ÚTVEGGIR NEDRIHÆÐAR SEM ERU NEÐAN JARÐVEGS ERU EINANGRÁDIR AD UTAN MED 80 MM STEINULL SEM ER VARIN MED TAKKADÚK. ÞAK ER HEFÐBUNDIÐ SPERRUÞAK, YSTA KLÖNING ER BÁRUSTÁL HALLI ÞAKS ER 14 GRÁÐUR NEMA YFIR BILSKÚR SEM ER MEÐ FLÖTU ÞAKI AD HLUTA.

Byggingafráttíðni Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 15. DES. 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

LÆKJARBERG 6
 HAFNARFIRÐI

SÉRTEIKNINGAR MKV: 1:50 NR:1
 07.12.1998
 BJÖRN FERJLSSON/TEIKNISTÓFA EFSTALETU 14.11.1998 5687590