



RISHÆÐ

1. HÆÐ

- SKÝRINGAR:
- ☐ SJÁLFRVIRKUR ROFI (HREYFING/LJÓSNEMI) KVEIKIR ÚTILÝSINGU.
 - ☒ ELECTRONISKUR SPENNIR 230/12V 20..70W.
 - ⊗ HALOGEN LJÓS 20W/12V.
 - ⊕ STRENGUR FRÁ SPENNI AD LJÓSI SÉ HITADOLINN 160 GRÁÐUR Á CELCIUS, RAUÐUR SILFLEX -SIHF 2x0,75mm².
 - LJÓSDEYFIR 315W MED INNBYGGÐUM ROFA.
 - LJÓSASTOLPI.
 - ◐ FLÓBLJÓS Á ÚTVEGG.
 - ☒ VATNSSKYNJARI Á GÓLFI TENGÐUR INNBROTSSKERFI.
 - ☒ HNB=HNAPPA- OG SKJÁBORD INNBROTSSKERFIS.
 - ☒ HTA HÁTALARAR TENGDIR SJÓNVARPS-/HLJÓMKERFI.
 - ☒ RAFSEGULLÆSING
 - ☒ S/T SÍMA OG TÖLVUTENGLAR.
 - ☒ L LOFTNETS TENGILL
 - ☒ HREYFISKYNJARI INNBROTSS KERFIS, HÆÐ 220 cm.

BREYTINGAR

ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
CI	15.11.1999	ALMENN LAGFÆRING	AA	AA

VERKJALUTI
SMÁSPENNA
1. HÆÐ OG RIS

KVAÐI
1:50

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÚTGÁFA
AA	AA	Ásgeir A.	C1

VERKJALPI
GILS STEFÁNSSON

GÖTULEITI
LÆKJARGATA 18
STADUR
HAFNARFIRÐI

Ásgeir Ambjörnsson rafionfræðingur
Kennit. 200352-3359
Hjallabraut 17, 220 Hafnarfirði Sími 555 4123 / 898 4123

TEIKNING NR. 20274	BLAD NR. 6	N. BLAD NR. 7
DAGS. 01.11.1999	VERK NR.	
SAMP. Ásgeir Ambjörnsson	KENNIT.	