



Úr Gildi

Stækkun á þjónustustöð feb. 1997.

Stærðir	m ²	m ³
stækkun á þjónustustöð.	56,92	199,2

Byggingarlýsing:
 Stökkulveggir og gólfplata steypt, gólf flísalaust.
 Útveggjagrind gerð úr zínkhúðuðum létthjúlkum,
 Klæddir að utan með 9 mm útgipsi, loftrásatlistum og
 stannplötum Steinex í sama lit og á útveggjum.
 Holurúm í útveggjagrind fyllt með þéttull og að innan
 klætt yfir með 0,2 mm þolplasti, 45 mm léttró-listum
 og 2. lögum af Gypron. (13 mm)
 Þak er óbreytt frá upphaflegri byggingu nema þakustál
 er fjarlægð úr lofti, einangrað í loft með 200 mm þéttull
 og síðan klættundir með hengilofti úr 60/60 cm
 steinullarplötum með hvítmálað yfirborð og innleiddum
 ljósum 60/60 cm.

*Þyggipagan með samþ.
 tektu dags. 2/7 97*

Brunamálastofnun ríkisins
 SAMÞYKKT
 - 3 MARS 1997
Gunnar H. Kristjánsson
 Gunnar H. Kristjánsson

FEB 1997 STÆKKUN Á ÞJÓNUSTUSTÖÐ: *Gunnar H. Kristjánsson*

GRÖF SJÁVARMÖL

STADALHÚS
 TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS.	1986	VERK NR
GRUNNMYND	MKV.	1:100	86-8
OLÍUFÉLAGIÐ HF. LÆKJARG. HAF	BR.		
	BLAD NR	1,01	

SIQURDUR GUDMUNDSSON SIQURDUR P. KRISTJÁNSSON FTÍ