


MÆLIGRIND SJÁ ÖR-
TEIKNINGU BLÁD L02

HITAVETTUNNTAK

HITALÖGN SKAL VERA ÚR DREGNUM SVÖRTUM
STÁLPIPUM. ALLAR LEIÐSLUR SKAL
EINANGRA MÆD 20 MM GLERULLAR-
EDA PLASTHÖLKUM OG SÍVEFJA MÆD
PLASTDÚK.

STADSETNING STÚTA



OFNASTÆRÐIR SKULU MÍÐAST VIÐ $\Delta t = 40^\circ\text{C}$
SJÁLFVIRKUR OFN HITASTILLIR SKAL VERA
Á BAKRENNISLÍPU FRÁ ÖLLUM OFNUM (FJVR).
ALLIR OFNSTÚTAR ERU $\varnothing 10\text{ MM}$ ($\frac{3}{8}$ ")
Á ALLA OFNA SKAL SETJA STILLITRÉ ÖÐRU MEGINN.

Gunnar & Ragnarsson

BREYTT LÖGN OKT'85
BREYTT OG SAMRÆMT FEB'88

OFNASKRÁ

OFN NR.	AFKÖST KCAL/KLST.	HÁMARKS-		STADSETN. STÚTA	VALDIR OFNAR
		HÆÐ	LENGD		
01	760	60	250	C-D	
02	1270	~14	150	A-B	
03	420			C-D	
04	720			A-B	
05	1810	80	300	C-D	
06	580		90	A-B	
07	900		160	C-B	
08	150		50	C-D	
10	1590	55	300	C-D	
11	780	55	150	C-B	
12	1680	55	300	C-B	
13	1680	55	300	C-B	
14	1750		160	C-B	
15	1270		110	C-B	
16	890		90	C-D	
17	1040	70	130	C-B	
18	1910		~200	A-D	
19	420		~80	C-D	
20	2000	55	300	C-D	



LEKJARHVAMMUR 15, HAFNARFIRÐI VERK NR 1.17

HITALÖGN RÚMMYND M 1:50

GUNNAR INGI RAGNARSSON • FVF1
SKÓLAVÖRÐUSTIG 19, REYKJAVÍK • SÍMI 27190
LAUFASVEGI 36, REYKJAVÍK • SÍMI 14060
L04
JÚLÍ 1980