



OFNAPLAN
Mkv 1:50

ATHUGASEMDIR

- 1 STUAR A OFNUM ERU 3/8"
- 2 ÞRYSTIREYNA SKAL OFNAKERFIÐ MEÐ 20KG/CM² ÞRYSTINGU
- 3 ÖRYGGISLOKI SKAL STILLTUVU A 40 KP/CM²
- 4 RBÆ ERU HEILDREGIN SVÖRT, EINANGRUD MEÐ 15MM Þ. GIERLLAE HÖKKUM SEM SÍÐAN ERU GYAFDIR PLASTI
- 5 REIKNAD ER MEÐ DANFOSS OFNLOKUM SAMKVÆHT OFNAEKRA
- 6 ——— MERKIR FRAMHRENNSLI
- 7 - - - " BAK - "



BREYTT APRIL '88 J.T.B.
 LEKTARHAMMUR 23
 HAFNARFIRÐI
 ÖRNATEIKN. - JARÐHEÐ - RÚMMYND
 Mars 1980
 Bl II
 Hjústúfjalasir

RÚMMYND
Mkv 1:50