



Útihurðir

Útihurðir og karna skal smíða úr mahogany.
 Rakastig víðarísn skal vera 16 – 18 % þegar smíðað er.
 Strik og sprossa skal kontrakíla eða geriskera saman á hornum og sprossa skal tappa í ramma.
 Nota skal vandaða þéttlísta, sbr. teikningu t.d. DAF A Q-íon 3004 eða tilsvandi.
 Lamir skulu vera svokallaðar "Hamborgar" lamir heitgalvanhúðaðar til málunar.
 Handföng eru t.d. Randi "Classic line" úr póleruðu messingi.
 Skrá Ruco útihurðaskrá eða tilsv. með framstykki úr póleruðu messing.

Öll mál og aðstæður skal athuga og sannreyna á staðnum áður en smíði hefst.



LANGEYRARVEGUR 16

Verkteikningar

Hurðadeili mkv. 1:1 og 1:20

20. 05. 1999

Teknistofan Skopavordustig 28 st., 101 Reykjavík
 Sí 552 1760 Fax 562 1687 heit ipk28st@ms 2.04