



Bárujárn  
 Þakdúkur vindvörn Pam < 20  
 (Tyvek Home Wrap waetherization system)  
 16 mm krossviður  
 40 x 90 c/c 700  
 kraftsperrur

loftun 032 í hverju sperrubili.

vindþéttur dúkur  
 listi  
 rakavarnarlag

vindþéttur dúkur  
 200 mm þéttull  
 rakavarnarlag þolplast 0,20 mm  
 45 x 70 lektur  
 gífsplötur  
 rakavarnarlag veggjar og þaks leggst undir lektur við golf.  
 22 mm krossviður  
 kraftsperrur  
 100 cm þéttull

loftun 0,8 - 1 cm  
 12 mm rásaður krossviður

rakavardúkur nái 1,2 m inn á loftið  
 13 mm. gífsplötur

10 mm rakapólin krossviður  
 vindvarnardúkukur Pam < 20  
 (Tyvek Home Wrap waetherization system)  
 40 x 90 lektur  
 bárujárnsklæðning

100 mm þéttull  
 40 mm steinull  
 rakavarnarlag  
 16 mm gífs  
 þéttlisti og kittað að innan að rakasperru

gölfdukur  
 7 cm ílagn  
 21 cm steyppt plata

100 mm plasteinangrun múrhuðun

l ó ð r é t t u r s k u r ð u r

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 11 AUG. 2000  
*[Signature]*

**LEV** Langeyrarvegur 9,  
 Hafnarfirði

**4.01**

l ó ð r é t t u r s k u r ð u r í ú t v e g g o g þ a k

m. 1:5

Teiknistofa Hauks Víktorssonar, 210535 7219  
 Hringbraut 121, 107 Reykjavík. sími 562 3027.  
*Haukur Víktorsson* Rík. t. ágúst, 2000