


SKÝRINGAR

- H GÓLFHÆÐ Á AÐALHÆÐ (AÐKOMUHLIÐ ÍBÚÐAR)
SJÁ SKIPULAGSSKILMÁLA
 - G=20,00 HÆÐ Á MALBIKI, KANTSTEINI EDA GANGSTÉTT VIÐ LÓÐAMÖRK
 - L=20,00 HÆÐ Á ÓHREYFÐU LANDI VIÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
 - A/ST HÚS 1 HÆÐ
 - B/ST HÚS 2 HÆÐIR, NEDRI HÆÐ AÐ HLUTA NIÐURGRAFIN
 - C/ST HÚS 2 HÆÐIR
 - SKOLPHEIMÆÐ Ø 150
 - Fs TENGIKÓTI SKOLPHEIMÆÐAR 1m INN Á LÓÐ
 - REGNVATNSHEIMÆÐ Ø 100
 - Fr TENGIKÓTI REGNVATNSHEIMÆÐAR 1m INN Á LÓÐ
 - VATNSHEIMÆÐ Ø 32 PLAST
- TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2m
UNDIR YFIRBORDI LANDS
HITAVEITU- OG RAFMAGNSINNTÖK ERU Á GÖTUHLIÐ HÚSA
FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ
LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA.



HAFNARFJARÐARBÆR SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ

LINDARBERG 10-22 OG 32-34 MÓBERG 10-12
HÆÐABLAÐ 23.227.5

Teikn.nr.:	433,064	
Mælt:	SH/SB/EBH '95	Samþykkt: <i>ll</i>
Hannað:	SH '95	M.kv.: 1:500
Teiknað:	SH/EJ/RH	Dags.: OKT 2016

Breytt: TEIKNAD UPP EFTIR HÆÐABLAÐI G28, SUÐURÖXL, DAGS. 8.1.1990 -
GRUNNI VARPAÐ ÚR REYKJAVÍKURHNITAKERFI Í LANDSHNITAKERFIÐ ISN-93,
BLAÐSTÆRÐ MÆLIBLAÐA BREYTT ÚR A1 Í A3, Blaðst.: A3

BREYTINGAR:
A: GÓLFKÓTUM BREYTT, 25.06.1991/SV-GR7