



TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR.
STRANDGATA 11, 200 HAFNARFJÖRDUR.
Sími 54255. FAX 652875

JAN 91 S.P.

LÆKJARBERG 26 HAFNARFIRÐI
OFNASKRÁ

t = 40°C

Nr.	Staður	Þörf Wött	lengd max	hæð max	Teng.	Ofnloki
1,01	BÍLG	2500	4000	700	B C R	
1,02	ANDD	1200	2000	400	A-D R	E-F
1,03	HERB	1250	1600	600	A B T	
1,04	HERB	1500	2500	600	B C T	
1,05	ÞVOTTUR	750	700	700	C D R	
1,06	LÍKAMSR	1200	2500	700	B C T	
1,07	BAD	500	700	700	C D R	
1,08	GEYMSLA	650	600	600	C D R	
2,01	HJON	1800	2500	600	A D T	
2,02	STOFA	4500	600	400	A B T	
2,03	STOFA	2500	400	B C T	
2,04	STOFA	2500	400	A D T	
2,05	BORDST	1500	1600	400	A D T	
2,06	ELDH	3000	1600	600	C D T	
2,07	BAD	1000	700	700	A B R	
2,08	HERB	1550	1600	600	C D T	
2,09	GEYMSLA	500	600	600	C D R	

SAHT 23400

Áður en gengið er frá ofnþöntun skulu arkitekt og tæknifræðingur yfirfara ofnathöfið og athuga ofnastærðir og afkastagetu ofna. Hæð ofna undir gluggum skal vera 20 cm minni en bilið frá gólfi og upp undir sólbekk.

06 SEP 1991



GRUNNMÝND 1:50

01	2.9.91	OFN NR. 102+106+108 FERÐIR, GOLFHTI. HL Í LÍKAMSR. SV Í GEYM.	SIGN.
BR.NR.	DAGS	EDLI BREVTINGAR	SIGN.
LINDARBERG 26 HAFNARFIRÐI			DAGS DES '90
HITA - VATNS OG FRÆNNISLISLAGNIE			HANNAÐ
1. HÆÐAR			TEIKNAD
MELIKV. 1:50			VERK NR. 9040
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.			BLADNR.
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751/54255			2-03