



Grunnmynd mkv. 1:50

SKÝRINGAR
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI.
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC OG BAÐI SÉ 200 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELOHÚSI SÉ 150CM.
 HÆÐ TEGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.
 HÆÐ DÝRABJÖLLU SÉ 220CM.
 MÁLSTRAMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A.
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM.
 TÁKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV.SMIÐATEIKNINGU.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

Lindarberg 32 Hafn.	teikning nr 85
Raflagnateikning	blad 1 af 3
Grunnmynd	mkv. 1:50
	dags. sep 91
Þórour Kristjánsson Rafvirkjam. s 54750	yfirlit þridule
V Elma Cates Tæknit.	teiknað UB Cates.