



SKYRINGAR:

- LAGNAEFTI SKAL VERA GALVANISERADAR DREGNAR
- STALPIPUR MED SKROFUÐUM TENGISTYKJUM.
- PIPUR SKULU LAGÐAR ÞANNIG AÐ EDULLAGAR ÞENSLUR GETI ORÐIÐ.
- NEYSLUVATNSLAGNIR EINHVERJIST HEBB 20cm FOLYTHELYN HÖLKUM EÐA JAFNGÖÐU.
- Á LÖGN SKAL SETJA TERNALOKKA OG LOFTSKROFUR ÞAR SEM ÞEYF ER Á, ÞÓ ÞAÐ SE EKKI SYNT Á TEIKNINGUM.
- ÉFST Á GLLUM HLIDARGREINUM OG LÖBRÉTTUM STÖFNUM LENGRI EN 4m KOMI U.P.Á. 30cm LOFTPÚDI.
- KERFIÐ SKAL PRÓFA MEÐ 10kg ÞRYSTINGI Í MINNST EINN SCLARHRING.
- ALLT EFTI, FRASANGUR OG FRÁKVÆNDIR SKULU VERA Í SAMREMI VÍÐ BYGGINGARREGLUGERÐ OG GILDANDI STAÐLA.

TAKN FYRIR HREINLETIS- OG HITALAGNIR:

- HITI, FRAMRÁÐARPIPA.
- HITI, BAKRÁÐARPIPA.
- NEYSLUVATN, KALT.
- NEYSLUVATN, HEIT.

TAKN FYRIR FRÆNNELISLAGNIR:

- PÍPULÖGN FYRIR SKOLP OG REGNVATN.
- REGNVATNSÖGN, ÞEKKUÐ.
- REGNVATNSÖGN HALF-ÞEKKUÐ + JARÐVATNSÖGN.
- ÖPÞEKUÐ JARÐVATNSÖGN.

SKYRINGAR Á SKAMMSTÖFUNUM:

- EV = ELÐHUSVASKUR
- RV = RÆSTIVASKUR
- HL = HANDLAUG
- BK = BAKKER
- LP = LOFTPÚDI
- UV = UFFRVOTTAVÉL
- PV = ÞVOTTAVÉL
- VS = VATNSGALERNI (VATNSGALERNISKAL)
- L = LOFTUN
- GN = GÖLFNIDURFALL (GÖTFUNINGUR)

29 JAN 1992

DAGS	BREYTING		GJORT
HANNAÐ T. J.	JÓN BERGSSON DIPL. ING.	VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN M.V.F.E. SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 51974	BLAD. 7
TEIKNAD T. J.	SAMÞYKKT [Signature]	LINDARBERG 34	M=1: 50
YFIRFARID [Signature]	VERK. 100	OFNAR/NEYSLUVATN 1. HÆÐ	DAGS. 22/1 '92