



Inntök samþykkt 29.9.1999.
 í h. RAFVEITU HAFNARFJÁRDAR
 Þórir Þorbjart.

Skýringa

Málmstraumur rofa og tengsla sé 10A.
 Vir sé 1,5q pípur 16mm.
 Hæð rofa og tengla í bilageymsla, þvoitahús. sé 110cm.
 Hæð tengla sé 20cm. Rofa 105cm.
 Allar hæðir miðast við fullfráge og ið gólf.
 Binda skal saman vatnsinntök.
 Jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Ganga skal frá raflofn s.k.v. reglugerð R.E.R.
 og viðkomandi rafveitu.

RH 50q
 SIMI — INNTAKSRÖR HEILAÐ LÓÐAMÖRKUM
 LOFTNET —

3643

LINDARBERG 44 HF	DAG S	APR99
	BLAÐ	1AF 2
RAFLOGN	KVARÐI	1:50
Þórir Þorbjart s. 555442	TE IKN	B G