


RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.  
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67  
 Notamál Lörétt Lárétt  
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.  
 Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanó einangrun.  
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum.  
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bór, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
LINDARBERG 46 HAFNARFIRÐI			
VATNSLAGNIR, RÜMMYND			
MKV 1:50			
DAGS. APRIL 99			
VERK NR. 9902			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAD <i>Sigurðar Þorleifsson</i>			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

23 JUNI 1999

