


RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lörétt Lörétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sífalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
LINDARBERG 48			
HAFNARFIRÐI			
VATNSLAGNIR, RÜMMYND			
MKV 1:50			
DAGS. APRÍL 99			
VERK NR. 9903			
TEIKN. NR. 2-06			
HANNAÐ			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ <i>Gunnar Þ. Þorleifsson</i>			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			