



SKYRINGAR
 Lagnir seu 16mm plastpíplagnir idregnar 3*1,5q vir hæðarmal eru i rofa 20 cm i tengla hæð tengla i eldhúsi bad pvottahus bilgeymsiu 110 cm S= simi L= loftnet H= hatarali D= dyrasimi malstraumur rofa og tengla se 10A iagnir samkv. reglugerð Rafmagnseftirliti Ríkisins.

HÚSVEITA TENGIST Á FASA S.

Inntök samþykkt 22.18. 1996
 L. RAFFEITU HAFNARFJARDAR
Albert Kristinsson

GR1	10A	16mm 3*1,5A	VS ANDYR ELDHÚS
GR2	10A		ÞVOTTUR HDL VS
GR3	10A		H20N HERB. HERB. HERB.
GR4	10A		BÍLSKÚR
GR5	16A		TENGILL BÍLSKÚR
GR6	16A		DFN
GR7	16A		ÓRBYLT.DFN
GR8	16A		UPPÞVOTTAVÉL
GR9	25A	20mm 3*4Q	ELDRVÉL
GR11	16A		ÞVERKARI
GR12	16A		ÞVOTTAVÉL
GR13	10A		BANGUÐ STOFA

KAFMAGN 50mm
 SIMI 50mm
 LOFTNET 50mm
 RUKA 2,5mm

M.K.V. 1:50

M.K.V. 1:100

LINDARBERG 50 HAFNARFIRÐI

RAFLAGNA TEIÐUNG	Mkv.
Nafn INGI P. INGASDÓ	Dags. 16/7 76
<i>Ingólfur</i>	Samp.

3343