


VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með áðregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bór, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.



VATNSLAGNIR, RUMMYND, 1:50

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SI
LINDARBERG 54 HAFNARFIRÐI			
VATNSLAGNIR, RUMMYND			
DAGS.	15.02.99		
VERK NR.	9841		
TEIKN. NR.	2-06		
HANNAD	Sveinbjörn Hinriksson kt.160851-252		
TEIKNAD	Sveinbjörn Hinriksson kt.160851-252		
YFIRFARIÐ	<i>Gyða Gunnarsdóttir</i>		
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			