



**Byggingarlýsing / verklýsing:**

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki.  
Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu og eða á klöpp.  
Útveggir staðsteyptir 18 - 20 sm. einangrun 100 mm. múrhúð 2 sm.  
Gólfplata 2. hæðar 16-18 sm, flögn 4 sm.  
Þak, timbursperrur heiklæddar með 25\*150 mm borðvið, þakpappa og þakstáli. Þakeinangrun 200 mm (steinull).  
LR. táknað loftræsting.

**Sérstakar skýringar vegna einangrunar:**

Botnplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50 sm niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti.  
Ofan á einangrun gólfplötu skal leggja þolplast (rakasperra).  
Útveggir eru einangraðir með 100 mm einangrunarplasti. Þak er einangrað með 200 mm steinullareinangrun.  
Í gluggum er tvöfalt einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum).  
Að öðru leiti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við Íst-66.

**Skýringar vegna eldvarna:**

BO. táknað björgunarrop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.  
→ táknað rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.  
⊗ Reykskynjari, staðsetjast samkvæmt teikningu.

GRUNNMYND 2 HÆÐ MKV. 1:100.

ELDVARNARTÁKNUM BREYTT Í DES. 1998.

16-12-98 *hjf*