



**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.  
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera sankv. IST67  
 Notamál Lóðrétt Lárétt  
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Eihangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.  
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná eihangrun.  
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og eihangra með ádreignum eihangrunarhólkum.  
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

Byggingafrútrúi Hafnarfjarðar  
 Alfreitt Þarri  
 14. AUG. 1998  
 Sigurbjartur Háldórsson

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
LINDARBERG 56A HAFNARFIRÐI			
VATNSLAGNIR, RÜMMYND			
DAGS. ágúst 98			
VERK NR. 9810			
TEIKN. NR. 2-06			
HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson			
YFIRFARIÐ <i>[Signature]</i>			
TÉKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGATU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 535-4255			