



LU LÖGN UPP.  
LN LÖGN NIÐUR.

SKÝRINGAR

A ALLA OFNA SKAL SETJA LOFTSKRUFU, STILLITE OG SJALFVIRKA OFNLOKA EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÖFLU. PÍPUR OFNALAGNA ERU HEILDREGIN SVÖRT RÖR. PÍPUR NEYSLUVATNSLAGNA ERU GALVANISERUD. PÍPUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKULU VERA Í GÆDAFLOKKI SAMSVARANDI DIN 2440.

ALLAR LAGNIR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERULLAREINANGRUN OG SÍVEFJA MED PLASTI. OFNALÖGN SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED 6 kg/écm ÞRÝSTINGI. NEYSLUVATNSLÖGN SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED 10 kg/écm ÞRÝSTINGI. ÞRÝSTINGUR SKAL STANDA Í 6 klst. AN ÞESS AD FALLA.

FRAGANGUR OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNA SKAL VERA Í SAMREMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STADLA ÍST 67 / ÍST 69.1

LAGNIR SKAL LEGGJA VID INNRI BRUN EINANGRUNAR VEGNA FROSTHÆTTU. EKKI MA HYLJA LAGNIR FYRR EN EFTIR ÚTTEKT BYGGINGAUFULLTRÚA. SKÝRINGAR A TAKNUM.

BK	BADKAR	SB	STURTA	VS	VATNSSALERNI
HL	HANDLAUG	NF	NIDURFALL	EV	ELDHÚSVASKUR
ÞV	ÞVOTTAVEL	UV	UPPÞVOTTAVEL	GK	GARÐKRANI
GN	GOLFNIÐURFALL	ÞU	ÞURRKARI	SN	SVALANIDURFALL

SJA TEIKNINGU L-1, L-3, L-4.

LINDARBERG 64. HAFNARFIRDI	MAÍ 1991
OFNA OG NEYSLUVATNSLAGNIR, NEDRI HÆÐ	HÆLIKVARDI 1:50

TEKNIÞJÓNUSTA SVEINS KARLSSONAR TFI BEJARHRAUNI 2 220 HAFNARFJÓRÐUR 91-653045	TEIKNING L - 2.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------