



**SKÝRINGAR:**

Steypa í útveggjum skal vera a.m.k. S250 með sementsmagni > 300 kg/m<sup>3</sup> og sigmdál 8-10 sm.

Steypa í innveggjum og plötum skal vera a.m.k. S200.

Bendistál skal vera KS-40.

Umhverfis öll múrop komi 2K12 er náð a.m.k. 50 sm. út fyrir op eða samfelld yfir mörg (nema að annað komi fram á teikningum)

Steypta veggir skal benda skv. eftirfarandi:  
 Útveggir: #K10 c/c 25 í báðar áttir  
 Innveggir: #K10 c/c 30 í báðar áttir.

Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. 605 og 606.  
 Sjá þakvirki á teikningu nr. 604.

Byggingafulltrúll Hafnarfjarðar  
 Algjætt þann

10 JAN. 1996

Kristján Þórarinnsson

**TEIKNISTOFAN TORGIÐ**

RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðbjófnason, Mogniða Þ. Guðmundsson, byggingateknifráðingur, Innanhúsaarkitekt.

VERK: Lindarberg 80-82  
 Hafnarfirði

TEIKNING: Járn í plötu yfir nedri hæð grunnmynd

TEIKN. NR.: 603 DAGS: 12.11.95. BREYTT:

KVARÐI: 1:50 VERK NR.: 95-804 HANNAÐ: ÞF