




LINDARBERG 80-82
GRUNNMYND ÞAKVIÐA
Mkv. 1 : 50

SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar varðandi steypu og bendistái á teikningu nr. 603.
Allt timbur í þaki skal standast kröfur um a.m.k. K18. Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár.
Borðaklæðningu í þaki skal negla með 3 stk 3" nögllum í hverja sperru.
Varðandi neglingu á þakpappa og þakstáli víssast til ákvæða RB-bláða þar um.
Stálbita í þaki skal eldverja a.m.k. B-60 skv. teikningum arkitekts hússins.

Byggingafultrúll Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
13 MAI 1996
Sigurbjartur Halldórsson

 <p>TEIKNISTOFAN TORGIÐ</p> <p>RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT ARNÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878 Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson, byggingateknifréttingur, innviðsarkitekt.</p>	<p>VERK: Lindarberg 80-82 Hafnarfirði</p>
	<p>TEIKNING: Þakviðir grunnmynd</p>
<p>TEIKN. NR.: 604 DAGS: 12.11.95. BREYTT: B KVARD: 1:50 VERK NR.: 95-804 HANNAÐ: ÞF</p>	

B:08.05.96. Sperrum breytt.
A:03.05.96. Smávægil. breytingar við kvist o.fl.