



SKÝRINGAR

STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR
 STEYPUGÆÐI S-200 SAMKVÆMT ÍSL STAÐLI Í GÓLFPLÖTU, SEM
 STEYPIST MINNST 12 CM DYKK
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MÉRKT -K
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MÈÐ GRÚS, SEM DJAPPAST Í
 40 CM LÖGUM MÈÐ VIBRAÐJÖPPU OG VÖKVAST HÆFILEGA
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MÈÐ 75 MM PLASTEINANGRUN OG
 NÁI HÚN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI
 UNDIRSTÖÐUR STANDA A MÖHELLU OG NÁI MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR JARÐFYRIBORD
 EF UNDIRSTÖÐUR ERU HÆRRI EN 120 CM SKAL SET JA EINFALDA JÄRNAGRIND # K 10 c 250 MM
 NÈÐRI JÄRN Í UNDIRS TÖÐUM SKULU TENGÐ SAMAN MÈÐ VÍRLÁSUM FYRIR SÖKKULSKAUT
 OG KOMA TVEIR VÍRLÁSAR Á HVER SAMSEYTI

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Alfreitt Þann
 13 JUNI 1996
 Sigurbjartur Halldórsson

HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 4B
 s 5887544

LINDARBERG NR.88

Máli	1:20	SNID I UNDIRSTÖÐUR
Daga	júní 1996	
Blad	2	
Breytt		

Hermann Iseborn