



SKÝRINGAR:
 SPERRUR SEM LIGGJA Í EÐA AÐ STEYPU SKAL FÚAVERJA
 MEÐ VIÐURKENDU FÚAVARNAREFNI, MINNST TVÆR UMFERDIR.
 ALLUR ÞAKSAUMUR OG BOLTAR SKAL VERA GALVANISERAÐ.
 STÁLBITA SKAL RIDHREINSA, GRUNNMÁLA, MENJA OG MÁLA
 MEÐ RIDVARNARMÁLNINGU.
 ÞAK KLÆÐIST MEÐ 25x150 MM BORDUM ER NEGLAST MEÐ 3 STK.
 28/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.
 ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT REGLUGERÐ OG
 VIÐEIGANDI STÖÐLUM.
 TIMBURGÆÐI Í SPERRUM K-18

Byggingafræðingur
 Alfreitt Þann
 26 NOV. 1996
 Sigurbjartur Halldórsson

| | | |
|--|------------|---|
| HERMANN ISEBARN MTFI TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRAUT 48 s 5087544 | | |
| LINDARBERG NR.88 | | |
| Mál | 1:50 | JÄRNBENT STEINSTEYPA OG ÞAKBITAR GRUNNMYND 2. HÆÐAR |
| Dags. | 26.11.1996 | |
| Blad | 5 | |
| Breytt | | |
| <i>Hermann Iseborn</i> | | |