



SKAMMSTAFANIR OG TÁKN

—	HF	FRAMRÁSARLOGN
- - -	HB	BAKRÁSARLOGN
- · - · -	NK	NEYSLUVATN KALT
- · - · -	NH	NEYSLUVATN HEITT
1	RL	RENNILOKI
2	LS	LOKI MÆD SPINDLI UPPÚR JORÐU
3	EL	EINSTREYMISLOKI
4	VM	VATNSMÆLIR
5	SL	HEMILL
6	VÖS	VÖKVASÍA
7	ÖRYGGISLOKI	
8	ÞJ	ÞRÝSTIJAFNARI AVD-15
9	TK	TÆMIKRANI
10	SLL	SLAUFULOKI, MÓTSTÖÐULOKI AVDA-15
	SK	SLÖNGUKRANI
	HM	HITAMÆLIR
	HDM	HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
	LP	LOFTPÚÐI

HITALAGNIR:

EINANGRUN	GÓLF:	70 MM PLASTEINANGRUN EÐA STEINULL
	ÚTVEGGIR STEYPTIR:	100 MM PLASTEINANGRUN EÐA STEINULL
	TIMBUR:	150 MM STEINULL
	GLUGGAR:	TVÖFALT GLER
	ÞAK, STEYPT PLATA	180 MM ÞAKULL
	LÉTT LOFT	180 MM ÞAKULL

PÍPUR OG OFNAR: MIDSTÖÐVARPÍPUR SKULU VERA SVARTAR PÍPUR OG MÁLAST MÆD GRUNNMÁLNINGU. PÍPUR VID ÚTVEGGI SKULU EINANGRAST MÆD 20 MM GLERULLARHÓLKUM, EÐA ANNARI SAMBÆRILEGRI. PÍPUR SEM LEGGJAST INNAN VID ÚTVEGGJAEINANGRUN EINANGRIST MÆD MISSELFIX EINANGRUNARHÓLKUM EÐA ÖÐRUM SAMBÆRILEGUM. PÍPUR SKULU VAFÐAR MÆD PLASTVAFI YST. PÍPUR SKULU AÐ JAFNADI LIGGJA UM 100 MM FRÁ FRÁGENGNU GÓLFI. GÆTA SKAL ÞESS AÐ EDLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LÖGNUM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA OG SJÁLFVIRKUR LOKI DANFOSS ER STJÓRNAST AF VATNSHITA MERKTUR -R, FJVR 10 ER STJÓRNAST AF LOFTHITA MERKTUR -H, RA 2000 ALLIR OFNA TENGJAST MÆD STILLITÉ, TENGING Ø 10. LAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MÆD 6 KG/CM². ALLA LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VID REGLUGERÐIR. HÖNNUNANRFORSENDUR OFNA SAMKVÆMT Í ST 66

VATNSLAGNIR:

PÍPUR OG TENGI SKAL VERA GALVANISERAÐ EFNI OG EINANGRAST MÆD 20 MM GLERULLARHÓLKUM EÐA ÖÐRU SAMBÆRILEGU. KALDAVATNSLOGN SKAL VEFJA MÆD SÍLSALPAPPA INNST. TENGIKRANAR SKULU VERA VID ÖLL TÆKI. 300 MM LOFTPÚÐAR Á LÖÐRÉTTA STAMMA. EINSTREYMISLOKAR VID ÞVOTTAVÉLAR. LAGNAKERFID SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MÆD 8 KG/CM². LAGNIR UTANHÚSS SKULU LAGÐAR Í FROSTFRÍTT DÝPI. HEIMÆÐ KALDAVATNS INNÍ HÚS FRÁ RENNILOKA SKAL LÖGD Í STÁLROÐRI ASFALTERUÐU. FRÁGANGUR OG EFNI SKAL AÐ ÖÐRU LEYTI VERA SAMKVÆMT REGLUGERÐ.

09 JUNI 1997



HERMANN ISEBARN MTFI TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 48 s 5887544		
LINDARBERG NR.88		
Mál		MÆLAGRIND OG SKÝRINGAR
Dags.	maí 1997	
Blad	11	
Breytt		
<i>Hermann Iseborn</i>		